
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dziennego domu pomocy w Leszczawie Dolnej - kanalizacja sanitarna
INWESTOR : Fundacja Amico
ADRES INWESTORA : ul. Generała Jakuba Jasińskiego 15a, 37-700 Przemyśl
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kanalizacja sanitarna			
1		Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją studni DN800 i DN500	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Obsługa geodezyjna			
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dodatkowa studzienka Sk			
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dziennego domu pomocy w Leszczawie Dolnej - studnia głębinowa
INWESTOR : Fundacja Amico
ADRES INWESTORA : ul. Generała Jakuba Jasińskiego 15a, 37-700 Przemyśl
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 19.08.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Wykonanie studni głębinowej do 30m metodą uderową, śr. odwiertu 210mm, rury studzienne 160mm, zasilanie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS NA ROBOTY DODATKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dziennego domu pomocy w Leszczawie Dolnej - technologia kuchni
INWESTOR : Fundacja Amico
ADRES INWESTORA : ul. Generała Jakuba Jasińskiego 15a, 37-700 Przemyśl
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DODATKOWE - układ NW2 okap kuchenny			
1	KNR 2-17 d.1 0322-01	Centrala wentylacyjna N2W2 nawiewno-wywiewna o wydajności 9100 m3/h	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2	KNR 2-17 d.1 0146-05	Czerpnie ściennie, prostokątne 1400x400mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
3	KNR 2-17 d.1 0146-05	Wyrzutnie ściennie, prostokątne 1400x400mm	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
4	KNR 2-17 d.1 0146-05	Analogia - kratka wentylacyjna z przepustnicą 1255x625mm	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
5	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Tłumik prostokątny akustyczny 1400x400 montowany na zewnątrz L=1,0m	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
6	KNR 2-17 d.1 0102-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie do 4400mm (nawiew + wywiew)	m ²		
		164	m ²	164	
				RAZEM	164
7	KNR-W 2-17 d.1 0153-04	Rewizje do przewodów prostokątnych - analogia	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
8	KNR 2-16 d.1 0305-04	Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez względu na ich wielkość - analogia wełna gr 80mm	m ²		
		160	m ²	160	
				RAZEM	160
9	KNR 2-16 d.1 0603-04	Płaszcz ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75mm na powierzchniach płaskich bez względu na wielkość	m ²		
		160	m ²	160	
				RAZEM	160
10	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Konstrukcje wsporcze typu Big Foot	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
11	d.1	Agregat chłodniczy współpracujący z centralą wentylacyjną N2W2 (komplet)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Przedłużenie gwarancji na 96 miesięcy - centrala N2W2 + agregat 2 INSTALACJA DOZIEMNA C.O.	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2		INSTALACJA DOZIEMNA C.O.			
13	KNR 2-01 d.2 0317-04	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-II o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m ³		
		6.75	m ³	6.75	
				RAZEM	6.75
14	KNR-W 2-18 d.2 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z piasku	m ³		
		0.9	m ³	0.9	
				RAZEM	0.9
15	KNR 0-10 d.2 0100-02	Montaż rur preizolowanych dla rurociągu o średnicy do 88,9/160mm, grubość ścianki 3,2mm	m		
		13	m	13	
				RAZEM	13
16	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		6.075	m ³	6.075	
				RAZEM	6.075
17	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zasilanie N1W1 i N2W2	m ³		
		6.75	m ³	6.75	
				RAZEM	6.75
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zasilanie N1W1 i N2W2			
18	KNR 5 d.3 1209-7	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi: 100 mm	otwór		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	otwór	5	
				RAZEM	5
19	KNR 510 d.3 303-2	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
20	KNR 510 d.3 114-2	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m Zasilanie agregat freonowy 14kW do N1W1	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
21	KNR 510 d.3 114-2	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m Zasilanie agregat freonowy 30kW do N2W2	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
22	KNR 510 d.3 114-2	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m Zasilanie 30kW centrala N2W2	m		
		22	m	22	
				RAZEM	22
23	KNR 510 d.3 114-2	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m Zasilanie 7,5kW centrala N2W2	m		
		22	m	22	
				RAZEM	22
24	KNR 510 d.3 114-1	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 0,5 kg/m - sterowanie centrala N2W2	m		
		22	m	22	
				RAZEM	22
25	KNR 510 d.3 114-3	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m- zasilanie 60kW centrala N1W1	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
26	KNR 510 d.3 114-2	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m Zasilanie 9,5 kW centrala N1W1	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
27	KNR 510 d.3 114-1	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 0,5 kg/m - sterowanie centrala N1W1	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
28	KNR 5 406- d.3 2	Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - montaż w rozdzielni RG zabezpieczeń central nawiewnych i agregatów freonowych Razem Ogółem kosztorys	szt		
		6	szt	6	
				RAZEM	6

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dziennego domu pomocy w Leszczawie Dolnej - roboty dodatkowe - zmiany w technologii kuchni
INWESTOR : Fundacja Amico
ADRES INWESTORA : ul. Generała Jakuba Jasińskiego 15a, 37-700 Przemyśl
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dodatkowe - zmiany w technologii kuchni			
1 d.1	KNNR 4 0404-01	Rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 20x2,8 flex wraz z kształtkami połączeniowymi - zamiana na PERT/AL/PERT 5	m m	5	
				RAZEM	5
2 d.1	KNR-W 2-15 0410-05	Rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16x2,2 flez wraz z kształtkami połączeniowymi - zamiana na PERT/AL/PERT 20	m m	20	
				RAZEM	20
3 d.1	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów PERT/AL/PE o śr. 20 otulinami z pianki polietylenowej gr 6mm w posadzce 5	m m	5	
				RAZEM	5
4 d.1	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów PERT/AL/PE o śr. 16 otulinami z pianki polietylenowej gr 6mm w posadzce 20	m m	20	
				RAZEM	20
5 d.1	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do baterii, zaworów czerp. - kolanko ścienne 4	szt. szt.	4	
				RAZEM	4
6 d.1	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn~15~mm - zawór kątowy do podłączenia baterii 8	szt. szt.	8	
				RAZEM	8
7 d.1	KNR 7-28 209-4	Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany, przekrój do 100 cm2 20	m m	20	
				RAZEM	20
8 d.1	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej - próba wodna ciśnieniowa 25	m m	25	
				RAZEM	25
9 d.1	KNR 0-31 0116-01	Płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 25	m m	25	
				RAZEM	25
10 d.1	KNNR 4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkaln., na wcisk, Fi~110~mm - przesunięcie pionu K3 5	m m	5	
				RAZEM	5
11 d.1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50' mm 15	m m	15	
				RAZEM	15
12 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP/HT o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 5	podejść podejść	5	
				RAZEM	5
13 d.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Razem Ogółem kosztorys 15	m m	15	
				RAZEM	15