
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku dziennego domu pomocy w Leszczawie Dolnej
NAZWA INWESTORA: Fundacja Amico
ADRES INWESTORA: ul. Generała Jakuba Jasińskiego 15a, 37-700 Przemyśl

DATA OPRACOWANIA: 21.10.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Zbiornik ppoż.				
1 d.1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl	1,000	0,00	0,00
2 d.1	analiza indywidualna	Praca sprzętu na budowie.	kpl.	1,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnia tymczasowa z płyt żelbetowych pełnych 300x150x15cm	m2	120,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-01 0221-08	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	1 443,37	0,00	0,00
5 d.1	TZKNBK II - 188 analogia	Zabezpieczenie wykopów folią budowlaną	m2	250,000	0,00	0,00
6 d.1	KSNR 10 1902-04	Wykonanie studzienki zbiorczej - odwodnienie wykopu fundamentowego, wraz z robotami towarzyszącymi i pogłębianiem studni	szt.b ud.	2,000	0,00	0,00
7 d.1	KNR 19-01 0107-08	Pompowanie wody z wykopu	m-g	900,000	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C 8/10 Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	10,45	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-18 0607-01	Deskowanie płyty fundamentowej	m2	10,740	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	16,51	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-02 0255-01 0255-05	Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m2	100,98	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-02 0255-01 0255-05	Ściany żelbetowe grubości 15 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem - kominki	m2	7,40	0,00	0,00
13 d.1	KNR 2-02 0256-02 0256-04	Płyta stropowa o grubości 25 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m2	62,50	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	8,45	0,00	0,00
15 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż taśm uszczelniających	m	77,000	0,00	0,00
16 d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m2	195,73	0,00	0,00
17 d.1	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji	m2	75,000	0,00	0,00
18 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	75,000	0,00	0,00
19 d.1	kalk. własna	Obsadzenie stopni włazowych klejanych	szt.	30,000	0,00	0,00
20 d.1	KNR 2-18 0913-03	Właz ze stali nierdzewnej 80x80cm	szt.	2,000	0,00	0,00
21 d.1	kalk. własna	Uszczelnienie przebić	szt	5,000	0,00	0,00
22 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	1 210,160	0,00	0,00
23 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1 210,160	0,00	0,00
24 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m3	838,29	0,00	0,00
Razem dział: Zbiornik ppoż.						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2		Wyposażenie zbiornika i punkt poboru wody do celów ppoż. - wersja 1				
25 d.2	kalk. własna	Wodociąg ze studni do budynku PE63, z budynku do zbiornika PE63, ze zbiornika do punktu czerpalnego ppoż. PE100 dn280x16,6 zgrzewane, studnia betonowa DN200 H=3,5m, wąż żeliwny D400, łuk PE280, mufy elektrooporowe, łączuchy uszczelniające, taśma oznaczeniowa, pompa głębinowa 4SR 8/17 S - PD Elektryczna 400V 9480817WLA Pedrollo, automatyka pompy głębinowej EF.0870.01.00.01.001 EasyPED Pro 3 T/T Pedrollo, atestowany przewód ssawny DN100, inhibitor DN400 z koszem ssawnym, zawór zwrotny DN100, zawór odwodnieniowy przewodu ssawnego, przewód oddechowy DN100, obudowa studni głębinowej DN1000, częściowe zasypianie wykopów piaskiem stabilizowanym cementem, zasilanie elektryczne pompy głębinowej, dostawa i montaż sondy w zbiorniku ppoż., obsługa geodezyjna, pompowanie wody z wykopu.	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Wyposażenie zbiornika i punkt poboru wody do celów ppoż. - wersja 1						0,00
3		Agregat prądotwórczy				
26 d.3	kalk. własna	Montaż układu ZSR 250 A	kpl	1	0,00	0,00
27 d.3	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8m	m	20	0,00	0,00
28 d.3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110mm	m	20	0,00	0,00
29 d.3	KNNR 5 0103-04	Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47mm -	m	10	0,00	0,00
30 d.3	KNR 5-10 0114-04	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 5,5kg/m YKY 5x120mm2	m	50	0,00	0,00
31 d.3	KNR-W 5-08 0608-01	Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120mm2	m	20	0,00	0,00
32 d.3	KNKRB 5 0503-03	Montaż przewodów uziemiających bednarka mocowana na wspornikach ściennych rodzaj podłoża: beton	m	10	0,00	0,00
33 d.3	KNNR 5 1204-04	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 120mm2	szt	20	0,00	0,00
34 d.3	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0kg/m - YKSY 7x1,5	m	40	0,00	0,00
35 d.3	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 0,5kg/m - YKSY 2x1,5	m	40	0,00	0,00
36 d.3	kalk. własna	Montaż agregatu GNT 175 o mocy znamionowej 159 kVA / 127 kW	kpl	1	0,00	0,00
37 d.3	kalk. własna	Rozruch i pomiary	kpl	1	0,00	0,00
Razem dział: Agregat prądotwórczy						0,00
4		Zjazd				
38 d.4	kalk. własna	Wykonanie zjazdu 30m2: - roboty ziemne, - podsypka piaskowa pod rurę, - podkłady betonowe gr. 10cm pod rurę, - rura fi400 dł. 12m, - ścianki czołowe prefabrykowane 2szt., - podbudowa z piasku, - podbudowa betonowa gr. 20cm, - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce z gysu pow. 30m2, - krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej dł. 20mb.	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Zjazd						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		Umocnienie skarpy				
39 d.5	kalk. własna	Umocnienie skarp geowłókniną i geokratą typu mini 10cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z profilowaniem skarp i robotami ziemnymi	m2	100,000	0,00	0,00
Razem dział: Umocnienie skarpy						0,00
6		Fundamenty i podkonstrukcje pod centrale i agregaty				
40 d.6	kalk. własna	Podkonstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne	kpl	2,000	0,00	0,00
41 d.6	kalk. własna	Podkonstrukcja systemowa pod agregaty chłodnicze wraz z wykonaniem stóp fundamentowych	kpl	2,000	0,00	0,00
42 d.6	kalk. własna	Fundament pod agregat prądotwórczy	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Fundamenty i podkonstrukcje pod centrale i agregaty						0,00
7		Zabudowy GK				
43 d.7	kalk. własna	Dodatkowe zabudowy GK w części socjalnej na parterze kanałów wentylacyjnych i sufitów w sanitariatach wraz ze szpachlowaniem (bez Sali wielozadaniowej)	m2	50,000	0,00	0,00
Razem dział: Zabudowy GK						0,00
8		Podbicie na zadaszaniu				
44 d.8	KNR AT-05 1653-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2	436,800	0,00	0,00
45 d.8	KNR-W 2-02 0410-03	Podkonstrukcja drewniana	m2	67,200	0,00	0,00
46 d.8	KNR-W 2-02 0410-01	Montaż płyt OSB3 gr. 18mm	m2	67,200	0,00	0,00
47 d.8	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2	67,200	0,00	0,00
48 d.8	KNR-W 3 0703-05	Zabezpieczenie (malowanie) dźwigarów z drewna klejonego bezbarwną lakierobejcą	m2	34,000	0,00	0,00
Razem dział: Podbicie na zadaszaniu						0,00
9		Wyposażenie dodatkowe				
49 d.9	kalk. własna	Poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm - stal nierdzewna polerowana	szt	6,000	0,00	0,00
50 d.9	kalk. własna	Poręcz prosta 60cm - stal nierdzewna polerowana	szt	2,000	0,00	0,00
51 d.9	kalk. własna	Wycieraczka zewnętrzna	kpl	1,000	0,00	0,00
52 d.9	kalk. własna	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem budynku w gaśnice, piktogramy, koce, drzwiczki PPOŻ itp.	kpl	1,000	0,00	0,00
53 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż kabin prysznicowych	szt	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Wyposażenie dodatkowe						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00